PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES



PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTURA
ESC - 1:125

Escola Municipal Dario Crepaldi.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ESC.

ENGEVITAL
Engenharia e Construção Civil
CNPJ: 31.062.678/0001-22
CREA/SC: 159123-8
Meleiro - SC
(48) 9.9900-4142
(48) 9.9918-5518
www.engevital.com.br
engenharia@engevital.com.br

Código QR:

DADOS DA OBRA		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE		
CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08		
Endereço: ROD. MUNICIPAL MARLENE PIAZZA ZUCHINALLI Nº: 860		
Bairro: NOVA ROMA		
Cidade: MORRO GRANDE	UF: SC	CEP: 88925-000
Coordenadas: Lat.(S): 28º 44' 47.10" Long.(W): 49º 45' 5.50"		

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS AO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 DO CREA- CAPITULO II - DE RESPONSABILIDADE E AUTORIA; E LEI FEDERAL Nº 9610/98, ARTIGO 7º.
- A REPRODUÇÃO ***TOTAL OU PARCIAL*** DESTE PROJETO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL IMPLICA EM SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

NOTAS:

1 - Classe de Agressividade Ambiental = I (NBR 6118/14)
*Fraca / *Rural

2 - Cobrimento das armaduras em mm
*Elementos em contato com o solo 30mm
*Pilares e Vigas 25mm
*Lajes 20mm

3 - Laje treliçada 1D
* Tipo - TR 08644
*Enchimento - Lajota cerâmica

4 - Resistências Características dos Concretos
* Elementos em Concreto Armado fck>=20 MPa

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO FRANCISCO NAZÁRIO

CREA/SC: 139206-4
CREA/DF: 26974/V

PROJETO ARQUITETÔNICO

Destinação: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Projeto:	Conteúdo:	Prancha:
ARQ	*Planta de Locação e Cobertura *Planta de Localização Medidas: Área total: 300,85m²	01/05

Alteração:	Data:	Desenho:	Revisão:	Escala:
19/11/2019	05/11/2019	João Francisco	João Francisco	Indicada

Arquivo: C:\Users\Engenharia\Engenharia\Desenho\DEMO 2019\2019 - REFORMA ESCOLA NOVA ROMA - MORRO GRANDE\ESCOLA - ESCOLA DARIO CREPALDI - 13-11-2019.dwg

PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES