Placas de advertência

Modelo	Cód.	Pinturas	Dimensão	Quantidade
	A-8	Fundo amarelo Orla preta Símbolo preto	0,60 x 0,60	01

Placas de indicação

Modelo	Cód.	Pinturas	Dimensão	Quantidade
	A-7b	Fundo amarelo Orla preta Símbolo preto	2,00 x 1,00	01

Placas de regulamentação

Modelo	Cód.	Pinturas	Dimensão	Quantidade
	R-1	Fundo vermelho Orla branca Letras brancas	L= 0,33m	01
	R-7	Fundo branco Orla vermelha Símbolo preto	D= 0,80m	01
	R-19	Fundo branco Orla vermelha Símbolo preto	D= 0,80m	01

Sinalização horizontal

Modelo	Cód.	Pinturas	Dimensão	Quantidade
	Tacha	Bi-direcional Corpo branco Refletivo branco/Vermelho	0,10 x 0,09	30,00
	Tacha	Bi-direcional Corpo amarelo Refletivo amarelo/amarelo	0,10 x 0,09	15,00
	Tachão	Mono-direcional Corpo branco Refletivo branco	0,24 x 0,15	9,00
	Eixo	Cor amarela	l = 10cm	27,12
	Bordo	Cor branca	l = 10cm	45,14
	Legendas Setas	Cor branca	Variável	12,62

ASSINADO DIGITALMENTE
CLELIO DANIEL OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO: Projeto sinalização
ESCALA: S/ ESCALA
PRANCHA: 12/14

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ESTRADA GERAL MG12 - SANTA BÁRBARA
TRECHO: 02 - REVESTIMENTO ATÉ CRUZAMENTO
EXTENSÃO: 218,56 m

PROJETO:
ORGAPLAN Engenharia
PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO ROVARIS BIAVA
Data: 05/08/2025 19:31:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO ROVARIS BIAVA
ENG. CIVIL
CREA/SC 151.764-5